

СМЕТА НА МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. изм.	Стоимость руб.
Материалы для устройства фундамента и отмостки					
1	Бетон М-300	м ³	70	3 700,00р.	259 000,00р.
2	Бетон М-250	м ³	10	3 650,00р.	36 500,00р.
3	Сетка карты Ø5мм	шт	25	260,00р.	6 500,00р.
4	Арматура Ø12мм	м/п	4200	36,00р.	151 200,00р.
5	Арматура (катанка) Ø8мм	м/п	900	17,50р.	15 750,00р.
6	Геотекстиль	м ²	150	33,00р.	4 950,00р.
7	Комплект труб ПВХ (канализация) Ø110мм, Ø50мм				10 130,00р.
8	Дождеприёмники, отводы, трубы	комплект	4	1 070,00р.	4 280,00р.
9	Проволока вязальная	кг	96	70,00р.	6 720,00р.
10	Крепёжный материал (саморезы, гвозди)	комплект	1	2 850,00р.	2 850,00р.
11	Пенополистерол (Пеноплекс) 100мм	упаковка	21	1 300,00р.	27 300,00р.
12	Пенополистерол (Пеноплекс) 50мм - отмостка	упаковка	49	1 100,00р.	53 900,00р.
13	Гидроизол (Технониколь - 3мм)	шт	24	1 150,00р.	27 600,00р.
14	Праймер	шт	7	615,00р.	4 305,00р.
15	Стульчики для арматуры	шт	900	5,00р.	4 500,00р.
16	Доска 150х25	м ³	3,4	8 000,00р.	27 200,00р.
17	Доска 100х50	м ³	2,4	8 000,00р.	19 200,00р.
18	Пленка, скотч	комплект	1	1 480,00р.	1 480,00р.
Итого по разделу:					663 365,00р.

Аренда техники и оборудования					
1	Насос 26 м/п	смены	2	13 000,00р.	26 000,00р.
2	Кран	смены	1	4 000,00р.	4 000,00р.
Итого по разделу:					30 000,00р.

Итого по материалам:					693 365,00р.
Транспортные расходы 10% (без учета доставки бетона, арматуры и насоса):					21 666,50р.
Всего по материалам:					715 031,50р.

СМЕТА НА РАБОТЫ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. изм.	Стоимость руб.
Устройство фундамента и отмостки					
1	Выемка грунта вручную под ленту, отсыпка песком, трамбовка	м/п	110	200,00р.	22 000,00р.
2	Монтаж/демонтаж опалубки	м ²	129	300,00р.	38 700,00р.
3	Вязка армокаркаса, заливка бетона (ростверк, сваи)	м/п	110	1 000,00р.	110 000,00р.
4	Обработка праймером ростверка под засыпку	м ²	100	100,00р.	10 000,00р.
5	Укладка геотекстиля, отсыпка песком, трамбовка под плиту 300мм	м ²	145	350,00р.	50 750,00р.
6	Укладка пеноплекса	м ²	145	100,00р.	14 500,00р.
7	Гидроизоляция плиты	м ²	181	200,00р.	36 200,00р.
8	Вязка арматуры, заливка бетона в плиту	м ²	181	900,00р.	162 900,00р.
9	Отмостка	м ²	77	900,00р.	69 300,00р.
10	Монтаж канализации	м/п	32	500,00р.	16 000,00р.
11	Установка дождеприёмников	шт	4	450,00р.	1 800,00р.
12	Отвод ливнёвки	м/п	6	270,00р.	1 620,00р.
Итого по разделу:					533 770,00р.

Итого по работам:					533 770,00р.
Накладные расходы 6%:					16 013,10р.
Всего по работам:					549 783,10р.

Всего по материалам и работам:	1 248 801,50р.
--------------------------------	----------------